

Przedmiar robót na

Załącznik nr 7

Remont chodnika i alejki na Cmentarzu Komunalnym

CPV: 45233222-1, 45233140-2

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jednostka
1.		Roboty pomiarowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,12	km
2		Roboty rozbiórkowe		
2.1	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym. 6x20cm na podsypce piaskowej	62,00	m
2.2.	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce piaskowej	149,50	m
2.3	D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	8,97	m ³
2.4	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo- piaskowej	170,5	m ²
2.5	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odl. 5km	28,37	m ³
3		Budowa chodnika w ciągu pieszym		
3.1	D.04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	170,50	m ²
3.2	D.08.02.02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym gr.w-wy po zagęszczeniu 3cm. W-wa gr.7cm / uzupełnienie przestrzeni po rozbiórce chodnika	170,50	m ²
3.3	D.08.02.02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym gr.w-wy po zagęszczeniu 3cm. Dodatek za każdy następny 1cm grubości warstwy (x4)	170,50	m ²
3.4	D.08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	170,50	m ²
3.5	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	62,00	m
3.6	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30na podsypce cementowo-piaskowej	67,50	m
3.7	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	1,35	m ³
3.8	D.05.03.05	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	2,26	t
4		Aleja pieszojezdna		
4.1	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokość 20cm	358,25	m ²
4.2	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV za każde dalsze 5cm głębokości krotność 2	358,25	m ²
4.3	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,40m ³ w gr. kat. III z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odl. 5km	93,15	m ³
4.4	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające 15x30cm na podsypce cementowo piaskowej	117,00	m
4.5	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające 15x30cm dodatek na łukach o promieniu do 10m	35,00	m
4.6	D.08.01.01	Ławy betonowe pod krawężniki z oporem	7,02	m ³
4.7	D.08.01.01	Ławy betonowe pod krawężniki -dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40m	2,10	m ³
4.8	D.04.04.04	Nawierzchnia z tłuczni kamienno w-wa górna z tłuczni gr. po zagęszczeniu 7cm	336,61	m ²
4.9	D.04.04.04	Nawierzchnia z tłuczni kamienno -w-wa górna z tłuczni - każdy dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu. Krotność 8	336,61	m ²
4.10	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej	336,61	m ²