

Kosztorys ofertowy

Przebudowa ul. Zwycięzców Skarzysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej

Data: 2015-01-28

Budowa: Przebudowa ul. Zwycięzców Skarzysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej

Kody CPV: 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Obiekt: Przebudowa sieci gazowej

Zamawiający: Gmina Skarzysko-Kamienna

Kosztorys opracowali:

mgr St. Nowakowska,

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 roboty ziemne kod CPV 45111200-0	
2 siec gazowa kod CPV 45231220-2	
Suma elementów kosztorysu	
Wartość kosztorysu:	

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 roboty ziemne kod CPV 45111200-0					
1 KNR 201/202/5 (1) Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III mechanicznie 70%	m3		73,301		
2 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1·km, kategoria gruntu III ręcznie 30 %	m3		31,415		
3 KNR 201/214/8 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 0,5·km przyczepami samowładowymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV	m3	14,0	104,716		
4 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórka, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-V	m2		158,200		
5 KNR 201/320/4 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m ZASYPKA PIASKIEM	m3		31,415		
6 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) ZASYPKA PIASKIEM	m3		73,301		
7 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3		104,72		
8 KNR 401/107/8 Pomost drewniany nad wykopem dla ruch pieszego	m2		5,0		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem roboty ziemne kod CPV 45111200-0					
2 siec gazowa kod CPV 45231220-2					
9 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm	m2		50,850		
10 KNR 218/109/1 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi·50·mm SDR 11	m		59,0		
11 KNR 218/109/1 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi·32·mm SDR 11	m		3,0		
12 KNR 218/412/1 (1) Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych PE fi 90	m		60,500		
13 KNR 219/134/2 Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku stalowym	kpl		7,0		
14 Właczenie do istniejącego gazociągu	kpl		6,0		
15 KNR 219/220/1 Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl		3,0		
16 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		62,000		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem siec gazowa kod CPV 45231220-2					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
					Wartość kosztorysu netto: