

Kosztorys ofertowy

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Budowa: Zabezpieczenie akustyczne instalacji chłodniczej lodowiska w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą
"Budowa parkingu przy lodowisku w Skarżysku-Kamiennej"
Obiekt: Lodowisko w Skarżysku-Kamiennej
Zamawiający: Gmina Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
27-110 Skarżysko-Kamienna
Jednostka opracowująca kosztorys: WYG Internatioonal Sp.zo.o.
Biuro w Katowicach
al. Korfantego 2/1D
40-004 Katowice

Kosztorys opracowali:

Grzegorz Gawlik, Kosztorysant

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Przebudowa sieci kablowej nN					
1.1 Nr STWiOR: D.01.03.02 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0 m - wykopy kontrolne	m		8.000		
1.2 Nr STWiOR: D.01.03.02 Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0 m	m		8		
1.3 Nr STWiOR: D.01.03.02 Zeszyt 11 1999r. Fundamenty prefabrykowane betonowe pod złącze - fundament z odzysku	szt		1		
1.4 Nr STWiOR: D.01.03.02 Przełożenie złącza kablowego z układem SZR - złącze z odzysku - Rx1,8 R= 0,955*1,8 = 1.719 M=1.000 = 1.000 S=1.000 = 1.000	szt		1		
1.5 Nr STWiOR: D.01.03.02 Zaciągnięcie WLZ do przebudowanego złącza	kpl		1		
1.6 Nr STWiOR: D.01.03.02 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m	m		40		
1.7 Nr STWiOR: D.01.03.02 Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6 m	m		40		
1.8 Nr STWiOR: D.01.03.02 Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m R= 0.955 M= 1.000 S= 1.000	m	2	40		
1.9 Nr STWiOR: D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - A 110 mm +KN 110mm R= 0.955 M= 1.000 S= 1.000	m		20		
1.10 Nr STWiOR: D.01.03.02 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable wielożyłowe, kabel do 12 kg/m - YKY 4*240 mm2	m		20		
1.11 Nr STWiOR: D.01.03.02 Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folią - YKY 4*240 mm2	m		20.000		
1.12 Nr STWiOR: D.01.03.02 Mufy przelotowe z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej, Cu do 1 kV, kabel wielożyłowy, do 240 mm2	szt		2		
1.13 Nr STWiOR: D.01.03.02 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III - FeZn 25*4 mm	m		2		
1.14 Nr STWiOR: D.01.03.02 Uchwyt krzyżowy profilowany G 103 95N	szt		2		
1.15 Nr STWiOR: D.01.03.02 Taśma Denso G 103 55	m		10		
1.16 Nr STWiOR: D.01.03.02 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi 10 km, grunt kategorii III - wraz z kosztem składowania	m3		4.48		
1.17 Nr STWiOR: D.01.03.02 Badanie linii kablowej, kabel niskiego napięcia, 5 żyły	odcinek		1		
1.18 Nr STWiOR: D.01.03.02 Badania i pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	pomiar		1		
1.19 Nr STWiOR: D.01.03.02 Złącze kablowe - pomiar	szt		1		
1.20 Nr STWiOR: D.01.03.02 Urządzenie SZR - pomiar	szt		1		
1.21 Nr STWiOR: D.01.03.02 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2		15		
1.22 Nr STWiOR: D.01.03.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		15		
1.23 Nr STWiOR: D.01.03.02 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2		15		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.24 Nr STWiOR: D.01.03.02 Nawierzchnie z kostki brukowej - kostka z odzysku	m2		15		
2 Demontaż sieci kablowej nN					
2.1 Nr STWiOR: D.01.03.02 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m	m		40		
2.2 Nr STWiOR: D.01.03.02 Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m	m		40		
2.3 Nr STWiOR: D.01.03.02 Demontaż linii kablowej nN 4*240 mm ² R= 0.955 M= 1.000 S= 1.000	m	0.4	40		
2.4 Nr STWiOR: D.01.03.02 Demontaż WLZ na czas robót	kpl		1		
2.5 Nr STWiOR: D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2		40		