

- 4111m² z projektu wynika że jest więcej bo 4331m². Proszę o wprowadzenie modyfikacji przedmiarów.
11. Dotyczy pozycji 6.6 - Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości – w przedmiarach jest ilość 4111m² z projektu wynika że jest więcej bo 4331m². Proszę o wprowadzenie modyfikacji przedmiarów.
 12. Dotyczy pozycji 6.5 - Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. Warstwa grubości 25 cm – w przedmiarach jest ilość 4111m² z projektu wynika że jest więcej bo 4331m². Proszę o wprowadzenie modyfikacji przedmiarów.
 13. Dotyczy pozycji 6.4 - Pielęgnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem, piaskiem z polewaniem wodą – w przedmiarach jest ilość 4739m² z projektu wynika że jest więcej bo 4734m². Proszę o wprowadzenie modyfikacji przedmiarów.
 14. Dotyczy pozycji 6.3 - Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy – w przedmiarach jest ilość 4739m² z projektu wynika że jest więcej bo 4734m². Proszę o wprowadzenie modyfikacji przedmiarów.
 15. Dotyczy pozycji 6.2 - Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm. Warstwa z piasku stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa grubości 15cm – w przedmiarach jest ilość 4739m² z projektu wynika że jest więcej bo 4734m². Proszę o wprowadzenie modyfikacji przedmiarów.
 16. Dotyczy pozycji 6.1 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii-IV – w przedmiarach jest ilość 4739m² z projektu wynika że jest więcej bo 4734m². Proszę o wprowadzenie modyfikacji przedmiarów.
 17. Dotyczy pozycji 7.1 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii-IV – w przedmiarach jest ilość 398m² z projektu wynika że jest więcej bo 797m². Proszę o wprowadzenie modyfikacji przedmiarów.
 18. Dotyczy pozycji 7.2 - Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm. Warstwa z piasku stabilizowanego cementem $R_m=1,5$ MPa grubości 10cm – w przedmiarach jest ilość 398m² z projektu wynika że jest więcej bo 797m². Proszę o wprowadzenie modyfikacji przedmiarów.
 19. Dotyczy pozycji 7.3 - Pielęgnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem, piaskiem z polewaniem wodą – w przedmiarach jest ilość 398m² z projektu wynika że jest więcej bo 797m². Proszę o wprowadzenie modyfikacji przedmiarów.